



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
ตำบลนาวังหิน อำเภอนสนนิคม จังหวัดชลบุรี

ตามประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคา
กลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบประปาส่งน้ำขึ้นหอดึงสูง บริเวณประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาวังหิน อำเภอนสนนิคม จังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว ในราคากลาง ๒๓๘,๗๐๐.- บาท
(สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายมานพ ศรีนวล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ -/๒๕๖๙

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลราคากลาง/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบประปา
ส่งน้ำขึ้นหอดึงสูง บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

ตามที่ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ที่ ๕๙๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบประปาส่งน้ำขึ้นหอดึงสูง บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดยทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ชนิด mono ๔๕๐w ตู้ inverter ๓ phase ๒๒๐V ๓HP รวม Combiner Box ป้อนน้ำชนิดหอยโข่งขนาด ๓HP ๓ phase ๒๒๐V พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินกำหนด) งบประมาณ ๔๑๑,๖๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดราคากลาง/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และได้มีมติเห็นชอบตรงกันกำหนดราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบประปาส่งน้ำขึ้นหอดึงสูง บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดยทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ชนิด mono ๔๕๐w ตู้ inverter ๓ phase ๒๒๐V ๓HP รวม Combiner Box ป้อนน้ำชนิดหอยโข่งขนาด ๓HP ๓ phase ๒๒๐V พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินกำหนด) ราคากลางเป็นเงิน ๒๓๘,๗๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลาง/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา อินตะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวรินทร์ รัตน)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นางสาวณัฐวดี ทองแพง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายยุทธนา อินตะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น.....

ว่าที่เรือดรี


(จิตติโยดม จันทกุล)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

-พิจารณาแล้ว

(☒) อนุมัติใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด

(☐) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ


(นายมานพ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

งานหรือกลุ่มงาน	งานอาคาร	
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบประปาส่งน้ำขึ้นหอดึงสูง บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 3 ตำบลนาวังหิน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดชลบุรี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน	
แบบ ปร.2 ที่แนบ	จำนวน 1 หน้า	แบบเลขที่ - /2569
ประมาณราคาเมื่อวันที่	14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าติดตั้ง	ค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	191,274.32	13,389.20	31,816.00	2,227.12	238,706.64	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด					238,706.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ					238,700.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)						
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร				ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ				บาท/ตร.ม.			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา อินตะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวรินทร์ รัตน)

ตำแหน่ง ครู คศ.2

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวณัฐวดี ทองแพง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.2 แผ่นที่ 1/1

ครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบประปาสูบน้ำขึ้นห้องสูง บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
 ปริมาณงาน โดยทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ชนิด mono 450w ตู้ inverter 3 phase 220V 3HP รวม Combider Box
 ปั๊มน้ำชนิดหอยโข่งขนาด 3HP 3 phase 220V พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบ
 (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ต.นาวังหิน อ.พนสนิมคม จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

แบบเลขที่ -/2569

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569

กองช่าง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่า ครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์								
	1.1) แผงโซล่าเซลล์ชนิด mono 450w	20.00	แผ่น	5,200.00	104,000.00	-	-	104,000.00	
	1.2) ตู้ inverter 3 Phase 220V 3HP รวม Combiner Box 3.75 KW. (ระบบออฟกริด (Off-Grid 2 ระบบ)	2.00	ตู้	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	1.3) ปั๊มน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3HP 3 Phase 220V พร้อมอุปกรณ์และหน้างาน	1.00	เครื่อง	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	1.4) ปั๊มน้ำซับเมอร์ส ขนาด 3HP 220V 14 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์	1.00	เครื่อง	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร	1.00	ท่อน	368.79	368.79	308.00	308.00	676.79	
	- ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	1.00	ท่อน	186.92	186.92	164.00	164.00	350.92	
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออง 90 องศา ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	ตัว	79.62	159.24	-	-	159.24	
	- ข้อต่อตรงลด PVC ขนาด 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	2.00	ตัว	87.30	174.60	-	-	174.60	
	- บอลวาล์ว PVC ขนาด 3 นิ้ว	1.00	ตัว	521.00	521.00	-	-	521.00	
	1.5) สายไฟฟ้า THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 16 ตร.มม.	20.00	เมตร	98.99	1,979.80	-	-	1,979.80	
	1.6) สายไฟโซล่าเซลล์ พร้อมหัวปลั๊ก ขนาด 1 x 4 มม. ยาว 1 เมตร	20.00	ชุด	109.00	2,180.00	-	-	2,180.00	
	1.7) สายไฟโซล่าเซลล์ พร้อมหัวปลั๊ก ขนาด 1 x 4 มม. ยาว 5 เมตร	2.00	ชุด	309.00	618.00	-	-	618.00	
	1.8) ค่าแรงติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พร้อมเชื่อมต่อ ระบบมอเตอร์	1.00	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
2	วัสดุโครงสร้างรองรับแผง								
	2.1) เหล็กกล่อง 2 x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	4.00	เส้น	746.73	2,986.92	308.00	1,232.00	4,218.92	
	2.2) เหล็กกล่อง 1 1/2 x 3 นิ้ว หนา 2.3 มม.	15.00	เส้น	565.42	8,481.30	200.00	3,000.00	11,481.30	
	2.3) เสาเหล็กกล่อง 4 x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	3.00	เส้น	1,039.25	3,117.75	704.00	2,112.00	5,229.75	
รวม					191,274.32		31,816.00	223,090.32	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา อินต๊ะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวรินทร์ รัตน)

ตำแหน่ง ครู คศ.2

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวณัฐวดี ทองแพง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป