



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง
ตำบลนาวังหิน อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี

ตามประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคาากลางและ
การคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างราคาากลาง และการคำนวณราคาากลางโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบประปาส่งน้ำขึ้นหอดังสูง บริเวณประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาวังหิน อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว ในราคาากลาง ๓๐๑,๐๐๐.- บาท
(สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายมานพ ศรีนวล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ -/๒๕๖๙

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลราคากลาง/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบส่งน้ำประปา บริเวณบ้านครุจันทร์ หมู่ที่ ๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง

ตามที่ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง ที่ ๕๘๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปารายการและกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบส่งน้ำประปา บริเวณบ้านครุจันทร์ หมู่ที่ ๕ โดยทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ชนิด mono ๔๕๐w ตู้ inverter ๓ phase ๒๒๐v ๓ HP รวม Combiner Box ปั๊มน้ำชนิดหอยโข่งขนาด ๓ HP ๓ phase ๒๒๐v พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียงกำหนด) งบประมาณ ๓๕๔,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดราคากลาง/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และได้มีมติเห็นชอบตรงกันกำหนดราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบส่งน้ำประปา บริเวณบ้านครุจันทร์ หมู่ที่ ๕ โดยทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ชนิด mono ๔๕๐w ตู้ inverter ๓ phase ๒๒๐v ๓ HP รวม Combiner Box ปั๊มน้ำชนิดหอยโข่งขนาด ๓ HP ๓ phase ๒๒๐v พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียงกำหนด) ราคากลางเป็นเงิน ๑๒๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลาง/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายยุทธนา อินตะ)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(จำเริญสามารถ ประพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจันทิรา อร่าม)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายยุทธนา อินตะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น.....



ว่าที่เรือดรี


(พิชโยดม จันทกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

-พิจารณาแล้ว

(☒) อนุมัติใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด

(☐) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ


(นายมานพ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบส่งน้ำประปา บริเวณบ้านครุจันทร์ หมู่ที่ 5		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 5 ตำบลนาวังหิน อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน		
แบบ ปร.2 ที่แนบ	จำนวน	1	หน้า
			แบบเลขที่ - /2569
ประมาณราคาเมื่อวันที่	10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าติดตั้ง	ค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	85,884.67	6,011.93	29,096.00	2,036.72	123,029.32	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด					123,029.32	
	คิดเป็นเงินประมาณ					123,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)						
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร				ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ				บาท/ตร.ม.			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา อินต๊ะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จำเริญสามารถ ประพันธ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจันทิรา อร่าม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบส่งน้ำประปา บริเวณบ้านครุจันทร์ หมู่ที่ 5
 ปริมาณงาน โดยทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ชนิด mono 450w ตู้ inverter 3 phase 220v 3 HP รวม Combiner Box
 ปั้มน้ำชนิดหอยโข่งขนาด 3 HP 3 phase 220v พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบ
 (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน แบบเลขที่ -/2569

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569

กองช่าง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่า ครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์								
	1.1) แผงโซล่าเซลล์ชนิด mono 450w	10.00	แผ่น	5,200.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
	1.2) ตู้ inverter 3 Phase 220V 3HP รวม Combiner Box 3.75 KW. (ระบบออฟกริด (Off-Grid 2 ระบบ)	1.00	ตู้	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	1.3) ปั้มน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3HP 3 Phase 220V พร้อมอุปกรณ์และหน้าจาน	1.00	เครื่อง	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	- ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร	1.00	ท่อน	368.79	368.79	308.00	308.00	676.79	
	- ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	1.00	ท่อน	186.92	186.92	164.00	164.00	350.92	
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออง 90 องศา ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	ตัว	79.62	159.24	-	-	159.24	
	- ข้อต่อตรงลด PVC ขนาด 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	2.00	ตัว	87.30	174.60	-	-	174.60	
	- บอลวาล์ว PVC ขนาด 3 นิ้ว	1.00	ตัว	521.00	521.00	-	-	521.00	
	1.4) สายไฟฟ้า THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 16 ตร.มม.	20.00	เมตร	98.99	1,979.80	-	-	1,979.80	
	1.5) สายไฟโซล่าเซลล์ พร้อมหัวปลั๊ก ขนาด 1 x 4 มม. ยาว 1 เมตร	10.00	ชุด	109.00	1,090.00	-	-	1,090.00	
	1.6) สายไฟโซล่าเซลล์ พร้อมหัวปลั๊ก ขนาด 1 x 4 มม. ยาว 5 เมตร	1.00	ชุด	309.00	309.00	-	-	309.00	
	1.7) ค่าแรงติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พร้อมเชื่อมต่อ ระบบมอเตอร์	1.00	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
2	วัสดุโครงสร้างรองรับแผง								
	2.1) เหล็กกล่อง 2 x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	2.00	เส้น	746.73	1,493.46	308.00	616.00	2,109.46	
	2.2) เหล็กกล่อง 1 1/2 x 3 นิ้ว หนา 2.3 มม.	8.00	เส้น	565.42	4,523.36	200.00	1,600.00	6,123.36	
	2.3) เสาเหล็กกล่อง 4 x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	2.00	เส้น	1,039.25	2,078.50	704.00	1,408.00	3,486.50	
รวม					85,884.67		29,096.00	114,980.67	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา อินต๊ะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จำเอนกสมารถ ประพันธ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจันทิรา อร่าม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล